

浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗  
、校史、会议综合馆项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：            年   月   日

复核时间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗、校史、会议综合馆项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除、封堵						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门洞	m3	1.74			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙裙面砖	m2	108			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:非遗展示室涂料铲除	m2	97.41			
4	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面卷材防水层	m2	96			
5	011610002001	玻璃门拆除	1. 玻璃门拆除	樘	1			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	10			
7	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板(双面) 3. 封门洞	m2	2.1			
		分部小计						
		装饰改造						
8	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚聚氯乙烯板(燃烧性能不低于B1级),专用站胶粘剂粘贴	m2	197.68			
9	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品金属踢脚线	m2	5.5			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨(详图纸) 2. 面层材料品种、规格:15mm厚矿棉板	m2	189.08			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9mm厚顺芯板基础 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚竹木纤维吸音板	m2	114.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗、校史、会议综合馆  
项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9mm厚顺芯板基础 2. 面层材料品种、规格、颜色：长城板饰面（规格长147mm*高2400mm*厚18mm） 3. 部位：仅校史室	m <sup>2</sup>	14.69			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	32.07			
14	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9mm顺芯板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm石膏板（平面展示板）	m <sup>2</sup>	52.55			
15	011208001001	独立柱装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm顺芯板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm木饰面板	m <sup>2</sup>	41.27			
16	011208001002	包梁	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm顺芯板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm石膏板，乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	8.06			
17	01B001	仿古屋檐	1. 水平宽度800mm，垂直高度635mm 2. 瓦面：PP仿古屋檐钢化清玻 3. 瓦面基层：25*30木方龙骨+9mm顺芯板+挂瓦条 4. 屋檐装饰：9mm顺芯板基层+95mm碳化木	m	12.51			
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：改性沥青卷材 2. 防水层数：一层	m <sup>2</sup>	95			
19	010510003001	过梁	1. 新开门洞安装过梁 2. 预制过梁	m <sup>3</sup>	0.23			
20	010808001001	木门窗套	1. 木质门套	m	14.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗、校史、会议综合馆项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010807005001	金属格栅窗	1. 定制木质窗格	m <sup>2</sup>	15.48			
22	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:其他部位 2. 框、扇材质:单层玻璃铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>	50			
23	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:非遗、校史 2. 框、扇材质:单层玻璃铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>	10.08			
24	010807005002	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	10.44			
25	010807005003	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗网(穿钢筋)	m <sup>2</sup>	3.6			
26	01B003	展示内容	1. 展示厅展示内容制作安装 2. 暂按总价40000元税后包干, 据实结算	项	1			
		分部小计						
		家具						
27	011501001001	玻璃展示柜	1. 台柜规格:长1.6m, 宽0.6m 2. 材料种类、规格:柜体为颗粒板柜体, 玻璃为5mm钢化清玻	个	6			
28	01B002	会议桌椅	1. 一套桌椅包含一张桌子两把椅子, 材质为实木 2. 桌子长1.2m, 宽0.5m	套	36			
29	01B006	主席台桌椅	1. 一套桌椅包含一张桌子三把椅子, 材质为实木 2. 桌子长2.4m, 宽0.6m	套	2			
30	01B005	多媒体讲台	1. 尺寸: 1080*640*1000	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质:装饰简易内脚手架3.6m以内 内墙、柱面	m <sup>2</sup>	294.29			
32	011701003002	里脚手架	1. 脚手架材质:装饰简易内脚手架3.6m以内 天棚面	m <sup>2</sup>	197.68			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗、校史、会议综合馆  
项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
33	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:Pe=10KW 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	1			
34	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC16 3. 配置形式:暗敷	m	320			
35	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管敷设	m	660			
36	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 规格:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:穿管敷设	m	220			
37	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600 LED嵌入式平板灯 2. 规格:220V 48W	套	25			
38	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED 筒灯 2. 规格:4寸	套	9			
39	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:1.3m暗装	个	3			
40	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:1.3m暗装	个	1			
41	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地0.5m暗装	个	10			
42	030404018001	插座箱	1. 名称:3P柜式分体式空调空开接线箱 2. 安装方式:嵌墙暗装	台	2			
43	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配电调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩口三小原学生食堂大厅改造成非遗、校史、会议综合馆项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:吸顶音响CTN-2B 2. 规格:额定/最大功率: 30W 输入电压: 100V 频率响应: 110-13000Hz 安装开孔尺寸 Φ159MM 灵敏度: 88dB 扬声器 6.5" 尺寸 187*69MM 3. 安装方式:吸顶安装	台	11			
45	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:功放5350F 2. 规格:电压功放(蓝牙+USB+SD音量可独立控制)	台	1			
46	01B004	无线话筒	1. 鹅颈无线话筒 (BU-3914 (一拖二)) 2. UHF频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz 3. 四通道接收信号, 每通道有100个信道可选, 每个信道以250KHz步进; 每通道用24.75MHz 4. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路, 整机性能稳定性显著提高	套	1			
47	030502001001	机柜、机架	1. 名称:音响机柜 2. 规格:600*600*1000mm	台	1			
48	030502005001	双绞线缆	1. 名称:音响线 2. 规格:RVV2*1.0	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。